RIATTIVATA DA LUNEDI’ SCORSO LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA TRA SULMONA E L’AQUILA

28 Agosto 2024



SULMONA – Riattivata, lunedì 26 agosto, la circolazione ferroviaria sulla linea Sulmona – L’Aquila, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha portato a termine gli interventi di potenziamento tecnologico avviati lo scorso 29 luglio. Effettuate attività propedeutiche all’attivazione della tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System), non realizzabili con la tratta in esercizio: in particolare, sono state completate le canalizzazioni (21,5 km in doppia dorsale, e 4,5 km in singola dorsale), realizzati 18 attraversamenti interbinario e realizzate platee e fabbricati per i locali tecnologici.

Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema ERTMS – lo stesso adottato sulle linee alta velocità – garantirà a regime una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.

Parallelamente sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria su alcune opere d’arte della linea. In particolare, attività di consolidamento portali della galleria artificiale Ponte Canale tra Beffi e Molina, interventi di impermeabilizzazione al ponte sulla tratta Molina–Raiano (km 79+717) e lavori di impermeabilizzazione al viadotto sulla tratta Rocca di Fondi-Antrodoco (km 162+493). Gli interventi – effettuati nel periodo estivo in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea – hanno visto impegnate giornalmente sui cantieri circa 90 persone, fra personale di RFI e delle ditte appaltatrici. Investimento di RFI, oltre 35 milioni di euro.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli